



PFLEGEZENTRUM GRÜNAU, KÖNIZ

Der Neubau des Pflegeheims Grünau wird durch 77 IV Nasszellen in Holzbauweise ergänzt. Für die Wandbeläge wurden Volkernplatten und für die Böden Glasfaser-Kunststoff gewählt. Einbauschränke (beschichtet) für zusätzlichen Stauraum komplettieren die Zelle. Modulbäder werden als Raummodul komplett im Werk vorgefertigt und beim Aufrichten des Gebäudes eingesetzt.

BAUJAHR
2021

BAUHERR
Pflegezentrum Grünau AG

ARCHITEKT
Büro B Architekten AG, Bern

INNENAUSBAU
Schränke

AUFTRAGSVOLUMEN
CHF 1.35 Mio.