



SEELANDHEIM, WORBEN

Zwei neue Wohnhäuser des Seelandheims in Worben bieten den Bewohnenden eine hohe Lebensqualität, ein Gefühl von Geborgenheit und eine bestmögliche Unterstützung in ihrer Autonomie. In zwei Etappen werden für die beiden Neubauten 104 Nasszellen produziert.

Dank eines neu entwickelten Stecksystems können die vorfabrizierten Wände bereits fertig geplättelt auf den Boden gesetzt werden. Die fertigen Raummodule werden beim Aufrichten des Gebäudes eingesetzt.

Mosaik Platten an den Wänden sowie eine Duschtasse aus Corian, ergänzt mit Platten sorgen für ein wohnliches Aussehen. Diverse Regale und ein verstecktes Kästchen sorgen für zusätzlichen Stauraum und komplettieren die Zelle.

BAUJAHR

2023 / 2024

BAUHERR

Seelandheim AG

ARCHITEKT

Burkhalter Architekten AG

INNENAUSBAU

Regale, verdecktes Kästchen, Glas-Oblicht

AUFTRAGSVOLUMEN

CHF 1.5 Mio.